

" " 2013 г.

" " 2013 г.

(наименование стройки)

Номер заказа Новый объект**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА****на восстановление трибуны п. Калининц в/г №1**

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. Руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел Земляные работы и фундаменты под опоры											
1	01-02-058-6	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,214	1 201,20			01-02-058-6			
		Зарплата			1 201,20		257,06		19,24	4 945,77	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80,00		205,65 ((*0.85))		68,00	3 363,12	
		Сметная прибыль	%		45,00		115,68 ((*0.8))		36,00	1 780,48	
		Затраты труда	чел-ч	154							32,96
							578,39			10 089,37	32,96
2	08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	4	130,64			08-01-002-1			
		Зарплата			18,77		75,08		19,24	1 444,54	
		Эксплуатация машин			39,51		158,04		4,83	763,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,04		12,16		19,24	233,96	
		Материальные ресурсы			72,36		289,44		14,58	4 220,04	
		Накладные расходы от ФОТ	%		122,00		106,43 ((*0.85))		104,00	1 745,64	
		Сметная прибыль	%		80,00		69,79 ((*0.8))		64,00	1 074,24	
		Затраты труда	чел-ч	2,3							9,20
							698,78			9 247,79	9,20
3	06-01-001-16	Устройство фундаментных железобетонных плоских плит	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,214	#####			06-01-001-16			
		Зарплата			1 882,23		402,80		19,24	7 749,82	
		Эксплуатация машин			3 673,83		786,20		5,5	4 324,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			367,76		78,70		19,24	1 514,20	
		Материальные ресурсы			#####		#####		5,19	#####	
		Накладные расходы от ФОТ	%		105,00		505,58 ((*0.85))		89,00	8 244,98	
		Сметная прибыль	%		65,00		312,98 ((*0.8))		52,00	4 817,29	
		Затраты труда	чел-ч	220,66							47,22
							#####			#####	47,22
4	27-03-008-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,35	1 865,95			27-03-008-5			
		Зарплата			447,88		156,76		19,24	3 016,02	
		Эксплуатация машин			1 418,07		496,32		5,5	2 729,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			170,66		59,73		19,24	1 149,22	
		Накладные расходы от ФОТ	%		142,00		307,42 ((*0.85))		121,00	5 039,94	
		Сметная прибыль	%		95,00		205,67 ((*0.8))		76,00	3 165,58	
		Затраты труда	чел-ч	57,42							20,10
							1 166,17			13 951,32	20,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	46-03-001-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	100 отверсти й	0,28	9 219,49			46-03-001-16			
		Зарплата			303,03		84,85		19,24	1 632,48	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			1 165,77		326,42		8,21	2 679,87	
		Материальные ресурсы			338,72		94,84		19,24	1 824,75	
		Накладные расходы от ФОТ	%		7 750,69		2 170,19		1,22	2 647,64	
		Сметная прибыль	%		110,00		197,66 ((*0.85))		94,00	3 249,80	
		Затраты труда	чел-ч	31,5			125,78 ((*0.8))		56,00	1 936,05	8,82
							2 904,90			12 145,84	8,82
6	46-03-001-32	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-16	100 отверсти й	0,28	460,98			46-03-001-32			
		Зарплата			22,32 *30		187,49		19,24	3 607,27	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			51,13 *30		429,49		8,56	3 676,45	
		Материальные ресурсы			17,17 *30		144,23		19,24	2 774,95	
		Накладные расходы от ФОТ	%		387,53 *30		3 255,25		1,22	3 971,41	
		Сметная прибыль	%		110,00		364,89 ((*0.85))		94,00	5 999,29	
		Затраты труда	чел-ч	2,32		*30	232,20 ((*0.8))		56,00	3 574,04	19,49
							4 469,32			20 828,46	19,49
Итого							36 523,14			219 581,67	137,78

Раздел Изготовление конструкций

1	м38-01-003-1	Решетчатые конструкции. Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.)	1 т конструкций	4,04	8 280,28			м38-01-003-1			
		Зарплата			875,42		3 536,70		19,24	68 046,05	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			1 102,33		4 453,41		5,22	23 246,82	
		Материальные ресурсы			89,45		361,38		19,24	6 952,94	
		Накладные расходы от ФОТ	%		6 302,53		#####		5,48	#####	
		Сметная прибыль	%		66,00		2 572,73		66,00	49 499,33	
		Затраты труда	чел-ч	91			1 559,23		40,00	29 999,60	367,64
							#####			#####	367,64
2	м38-01-004-2	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 т конструкций	2,9	9 893,64			м38-01-004-2			
		Зарплата			1 154,40		3 347,76		19,24	64 410,90	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			744,29		2 158,44		4,94	10 662,70	
		Материальные ресурсы			42,37		122,87		19,24	2 364,08	
		Накладные расходы от ФОТ	%		7 994,95		#####		5,36	#####	
		Сметная прибыль	%		66,00		2 290,62		66,00	44 071,49	
		Затраты труда	чел-ч	120			1 388,25		40,00	26 709,99	348,00
							#####			#####	348,00
3	м38-01-006-1	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	1 т конструкций	11,79	#####			м38-01-006-1			
		Зарплата			1 513,40		#####		19,24	#####	
		Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			3 893,15		#####		5,41	#####	
		Материальные ресурсы			139,53		1 645,06		19,24	31 650,93	
		Накладные расходы от ФОТ	%		7 758,53		#####		3,83	#####	
		Сметная прибыль	%		66,00		#####		66,00	#####	
		Затраты труда	чел-ч	161			7 795,22		40,00	#####	#####
							#####			#####	#####
Итого							245 828,35			1 919 861,52	#####

Раздел Монтаж конструкций

1	09-03-029-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	2,9	1 084,67			09-03-029-1			
---	-------------	--	--------------------	-----	----------	--	--	-------------	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата			304,28		882,41		19,24	16 977,61	
		Эксплуатация машин			691,89		2 006,48		5,55	11 135,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			76,25		221,13		19,24	4 254,45	
		Материальные ресурсы			88,50		256,65		4,85	1 244,75	
		Накладные расходы от ФОТ	%		90,00		993,19 ((*0.85))		77,00	16 348,69	
		Сметная прибыль	%		85,00		938,01 ((*0.8))		68,00	14 437,80	
		Затраты труда	чел-ч	32,37							93,87
101-1977		Болты с гайками и шайбами строительные	кг	121,8	9,04		1101,07	101-1977	1	1 101,07	
							6 177,81			61 245,89	93,87
2	09-03-030-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	8,23	1 085,15			09-03-030-1			
		Зарплата			359,21		2 956,30		19,24	56 879,18	
		Эксплуатация машин			637,44		5 246,13		5,74	30 112,79	
		в т.ч. зарплата машинистов			63,91		525,98		19,24	10 119,84	
		Материальные ресурсы			88,50		728,36		4,85	3 532,52	
		Накладные расходы от ФОТ	%		90,00		3 134,05 ((*0.85))		77,00	51 589,25	
		Сметная прибыль	%		85,00		2 959,94 ((*0.8))		68,00	45 559,33	
		Затраты труда	чел-ч	39,13							322,04
101-1977		Болты с гайками и шайбами строительные	кг	89	9,04		804,56	101-1977	1	804,56	
							#####			#####	322,04
3	09-03-046-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	100 м2	4,8	818,18			09-03-046-3			
		Зарплата			478,28		2 295,74		19,24	44 170,11	
		Эксплуатация машин			52,15		250,32		5,86	1 466,88	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,19		20,11		19,24	386,95	
		Материальные ресурсы			287,75		1 381,20		3,07	4 240,28	
		Накладные расходы от ФОТ	%		90,00		2 084,27 ((*0.85))		77,00	34 308,94	
		Сметная прибыль	%		85,00		1 968,47 ((*0.8))		68,00	30 298,80	
		Затраты труда	чел-ч	52,1							250,08
							7 980,00			#####	250,08
4	09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 при покрыти	0,458	944,74			09-04-002-1			
		Зарплата			310,27		142,10		19,24	2 734,07	
		Эксплуатация машин			480,51		220,07		4,7	1 034,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			37,43		17,14		19,24	329,83	
		Материальные ресурсы			153,96		70,51		5,76	406,16	
		Накладные расходы от ФОТ	%		90,00		143,32 ((*0.85))		77,00	2 359,20	
		Сметная прибыль	%		85,00		135,35 ((*0.8))		68,00	2 083,45	
		Затраты труда	чел-ч	35,5							16,26
101-2038		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм	кг	3,2	26,32		84,22	101-2038	1	84,22	
							795,57			8 701,45	16,26
		Итого					30 782,72			372 909,98	682,25

Раздел Малярные работы

1	13-03-002-11	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-шпатлевкой ЭП-0010	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,87	658,61			13-03-002-11			
		Зарплата			50,76		196,44		19,24	3 779,53	
		Эксплуатация машин			9,43		36,49		3,55	129,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,10		0,39		19,24	7,45	
		Материальные ресурсы			598,42		2 315,89		2,49	5 766,55	
		Накладные расходы от ФОТ	%		90,00		177,15 ((*0.85))		77,00	2 915,97	
		Сметная прибыль	%		70,00		137,78 ((*0.8))		56,00	2 120,71	
		Затраты труда	чел-ч	4,64							17,96
							2 863,75			14 712,31	17,96
2	13-03-004-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,87	634,38			13-03-004-12			
		Зарплата			42,08		162,85		19,24	3 133,23	
		Эксплуатация машин			6,22		24,07		3,82	91,95	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,10		0,39		19,24	7,45	
		Материальные ресурсы			586,08		2 268,13		2,53	5 738,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы от ФОТ	%		90,00		146,92 ((*0.85))		77,00	2 418,32	
		Сметная прибыль	%		70,00		114,27 ((*0.8))		56,00	1 758,78	
		Затраты труда	чел-ч	4,64							17,96
							2 716,24			13 140,65	17,96
		Итого					5 579,99			27 852,96	35,91

Стоимость материальных ресурсов	776 088,59
Эксплуатация машин	340 374,83
ЗП машинистов	63 571,00
Основная ЗП рабочих	625 825,63
Накладные расходы	478 620,95
Сметная прибыль	319 296,13
Итого	2 540 206,13
НДС 18%	457 237,10
ВСЕГО	2 997 443,23

ИСПОЛНИЛ

_____ [должность, подпись(инициалы, фамилия)]

ПРОВЕРИЛ

_____ [должность, подпись(инициалы, фамилия)]